Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Назва	Примітка
	Документи, на які посилаються	
ДБН В.1.-7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва	
ДБН А.2.2-3:2014	Склад та зміст проектної документації на будівництво	
ДСТУ Б А.2.4-4-2009	Основні вимоги до проектної та робочої документації	
ДСТУ Б А.2.4-7-2009	Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень	
ДСТУ Б В.2.6-23:2009	Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови	
ДСТУ 3760-2006	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій	
ГОСТ 16523-89	Прокат тонколистовий з вуглецевої якісної сталі та звичайної якості загального користування	
ДСТУ Б В.2.7-176:2008	Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ	
ДСТУ Б В.2.7-32-95	Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, віробів, конструкцій і робіт	
ГОСТ 24379.1-80	Болти фундаментні. Конструкція і розміри	
ДСТУ 3436–96	Швелери гарячекатані	
ГОСТ 8509-93	Кутник гарячекатаний рівнополичний	
ДСТУ 4747:2007	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний смуговий. Сортамент	

Перелік видів робіт, на які складаються акти огляду прихованих робіт

№ п/п	Найменування видів робіт	Вимоги нормативних документів	Примітки
1	**Земляні роботи:** - Улаштування земляних робіт, насипів та зворотних засипок у котлованах і траншеях. - Улаштування пошарового ущільнення ґрунту (досягнення проектної щільності, товщина кожного відсипаного та ущільненого шару тощо)	ДБН А.3.1-5:2016 Додаток Н	
2	**Основи та фундаменти:** -Улаштування основи під фундаменти (із зазначенням розмірів, позначок дна котловану, відповідності фактичного нашарування та властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті). - Перевірка ґрунтів основ на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними даними;		
3	**Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні:** - Монтаж і підготовка опалубки до бетонування. - Монтаж арматурних виробів. - Прийняття готових бетонних та залізобетонних конструкцій.		
4	**Покрівля, гідроізоляція:** - Підготовка поверхні нижчерозташованих елементів конструкцій під ізоляцію. - Улаштування ґрунтовки поверхні під ізоляцію. - Улаштування проміжних шарів ізоляції. - Прийняття готової конструкції покрівлі.		
5	**Підлоги:** - Улаштування стяжки підлоги. - Прийняття готової конструкції підлоги.		
6	**Опорядження стін, стелі:** - Улаштування основи під опорядження стін, стелі. - Улаштування кожного елемента опорядження стін, стелі. - Прийняття готової конструкції стін, стелі.		
7	**Улаштування дверей:** - Підготовка прорізу та відкосів до монтажу дверних блоків (прямолінійність прорізів; перпендикулярність кутів прорізу; якість поверхні прорізу у зоні примикань дверей до стін, міцність тримання шару штукатурки). - Прийняття готової конструкції вікон та дверей.		

Відомість основних комплектів робочих креслень

Позначення	Назва	Примітка
23-17-ГП	Генеральний план	
23-17-АБ	Архітектурно-будівельні рішення	
23-17-ОВ	Опалення та вентиляція	
23-17-ВК	Водопостачання та каналізація	

Відомість креслень основного комплекту марки АБ

Лист	Назва	Примітка
АБ-1	Загальні дані	
АБ-2	План фундаментної плити (1:25). Розріз А-А (1:25) (II пусковий комплекс)	
АБ-3	Схема армування фундаментної плити (1:25). Розріз Б-Б (1:25). Специфікація матеріалів ФМ-2 (II пусковий комплекс)	
АБ-4	Схема армування опор під трубопроводи. Специфікація матеріалів опори під трубопроводи (II пусковий комплекс)	
АБ-5	План фундаментної плити (1:25). Розріз В-В (1:25) (III пусковий комплекс)	
АБ-6	Схема армування фундаментної плити (1:25). Розріз Г-Г (1:25). Специфікація матеріалів ФМ-3 (III пусковий комплекс)	
АБ-7	Фрагмент обмірного креслення 4-го поверху в осях 26-29, Д-Е (1:100). Схема, технічні вказівки та специфікації до влаштування дверного прорізу 900х1960 (h) (III пусковий комплекс)	
АБ-8	Схеми розміщення існуючих та проектуємих прорізів в огороджуючих конструкціях у венткамері на четвертому поверсі (III пусковий комплекс)	
АБ-9	Вузол влаштування покрівлі в місцях закладання існуючих прорізів (1:10). Вузол влаштування планки з оцинкованої сталі. Специфікації матеріалів (III пусковий комплекс)	
АБ-10	Вузли оздоблення (1:10). Відомість оздоблення приміщення венткамери (III пусковий комплекс)	
АБ-11	План фундаментної плити (1:50). Розріз Д-Д (1:50). Вузол 1 (1:10) (IV пусковий комплекс)	
АБ-12	Схема армування фундаментної плити (1:50). Розріз Е-Е (1:50).Специфікація матеріалів ФМ-1 (IV пусковий комплекс)	
АБ-13	Фрагменти обмірного та проектного креслень 1-го поверху в осях 5-6, Б-В (1:100). Схема влаштування дверного прорізу 900х2100 (h) в цегляній перегородці. Специфікації до схеми пробивки та влаштування дверного прорізу 900х2100 (h) (IV пусковий комплекс)	

Загальні вказівки:

1. Проект розроблений відповідно до завдання на проектування та листа прохання .
2. Проект розроблено згідно діючих норм, правил, інструкцій і держстандартів.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23 -17-АБ			
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря			
ГІП		Фесенко					Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	12
Розробив		Мех				Загальні дані	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Фесенко							
Норм.контр.		Куценко							